



Stoßfugen über Stürzen sind vollflächig zu vermörteln!

In der 1:50 Planung bauseits offen gebliebene Planungsträger sind durch den Bauherrn vor Baubeginn fest zu legen. Festlegungen nach Baubeginn führen zu Kosten die bauseits zu tragen sind. Es kann, je nach Baufortschritt, nicht mehr jeder Planungswunsch umgesetzt werden.

Alle Innentüren (auch Schiebetüren) in Eigenleistung Bauherren (EG+FG) Einkürzung Türblätter für Luftstrom gem. Vorgabe in ELBH. Auch möglich: Überströmichtung (Bspw.: innoperform)

Arbeiten 1.OG
NGF-NF 24.19 m²
BB in EL BH
FB-Heizung
Umfang 20.76 m
▽+2.95 ▼+2.75

Schlafen 1.OG
NGF-NF 20.78 m²
BB in EL BH
FB-Heizung
Umfang 18.62 m
▽+2.95 ▼+2.75

Treppe 1.OG
NGF-VF 4.68 m²
Umfang 0.00 m
▽+2.75 ▼+2.75

Bad 1.OG
NGF-NF 8.56 m²
Fliesen
FB-Heizung
Umfang 12.22 m
▽+2.95 ▼+2.75

WC/DU 1.OG
NGF-NF 8.82 m²
Fliesen
FB-Heizung
Umfang 12.17 m
▽+2.95 ▼+2.75

Galerie 1.OG
NGF-VF 6.13 m²
BB in EL BH
FB-Heizung o.R.
Umfang 13.34 m
▽+2.95 ▼+2.75

Dusche bodengleich ca. 0.50mx1.20m
Duschrinne Typ "Viega" in Geräteestrich

Auspannung 20/30 im Ortbeton bis auf Pflanzl. + 3.50m Abstandshalter für Venegung untere Lage

Fenster und Terrassentüren mit abschließbaren Griffblenden

